



ประกาศเทศบาลตำบลอนเจดีย์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ด้วย เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภออนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จะดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร และราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนดและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้


ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลอนเจดีย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๓ -
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุรงค์ อินทร์พรหม ประธานกรรมการฯ
 - ๖.๒ นางภัทรารัตน์ แสงภู กรรมการฯ
 - ๖.๓ นายภานุพันธุ์ ศิริจันทร์ กรรมการฯ



แบบ ปร5(ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคาร โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปร.5

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคอนเจดีย์

แบบเลขที่ 4/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคอนเจดีย์

แบบ ปร.4 ที่แนบมา มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สามล้านสี่แสนบาทถ้วน

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F _c	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างอาคาร	2,593,330.06	1.3014	3,374,959.74	
2	กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์	32,465.00		32,465.00	
	สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง			3,400,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานอาคาร เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ราคาค่าก่อสร้าง				3,400,000.00	

พื้นที่อาคาร จำนวน 588 ตร.ม.

เฉลี่ย 5,782.31 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายภานุพันธุ์ ศิริจันทร์)

(นายจตุรงค์ อินทร์พรหม)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ปลัดเทศบาล

ใบกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลอนเจดีย์

แผ่นที่ 1/2

งาน โครงการก่อสร้างอาคาร โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลอนเจดีย์กำหนด

แบบเลขที่ 4 /2560

วันที่ 19 เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ.

2561

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย		ค่าแรง / หน่วย		รวมเงิน
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน	
	งาน โครงสร้างอาคาร							
1	งานปรับสภาพพื้นที่รื้อถอนอาคารเดิมพร้อมขนย้าย	1	หลัง	-	-	80,000	80,000.00	80,000.00
2	งานเข็มเจาะ Ø 0.35 ม. ความยาว 6.00 เมตร	16	ต้น	7,000.00	112,000.00	2,000	32,000.00	144,000.00
3	งานตอกเสาเข็มสี่เหลี่ยม 0.15x0.15x4.00 เมตร	24	ต้น	400.00	9,600.00	120	2,880.00	12,480.00
4	งานคินชุดฐานราก	16	หลุม	-	-	120	1,920.00	1,920.00
5	ทรายหยาบรองพื้นฐานราก, พื้นชั้นล่าง	180	ม ³	400.00	72,000.00	50.00	9,000.00	81,000.00
6	คอนกรีตหยาบ 180 KSC	2	ม ³	1,950.00	3,900.00	300.00	600.00	4,500.00
7	คอนกรีตโครงสร้างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 240 KSC	124	ม ³	2,100.00	260,400.00	350.00	43,400.00	303,800.00
8	เหล็กเสริม RB 6 มม. SR24	854	กก.	19.36	16,533.44	4.00	3,416.00	19,949.44
9	เหล็กเสริม RB 9 มม. SR24	324	กก.	19.66	6,369.84	4.00	1,296.00	7,665.84
10	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD30	726	กก.	17.57	12,755.82	4.00	2,904.00	15,659.82
11	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD30	2,872	กก.	17.18	49,340.96	4.00	11,488.00	60,828.96
12	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	95	กก.	40.00	3,800.00	-	-	3,800.00
13	ไม้แบบ+คร่า+ค้ำยัน	180	พ ³	400.00	72,000.00	110.00	19,800.00	91,800.00
14	ตะปู	138	กก.	42.00	5,796.00	-	-	5,796.00
15	ตะแกรงเหล็ก wire mash Ø 6 มม. @ 0.20 ม.	660	ม ²	50.00	33,000.00	-	-	33,000.00
16	โครงหลังคาเหล็ก TRUSS 1	8	ชุด	22,000.00	176,000.00	6,500.00	52,000.00	228,000.00
17	โครงหลังคาเหล็ก TRUSS 2	14	ชุด	9,000.00	126,000.00	3,000.00	42,000.00	168,000.00
18	โครงหลังคาเหล็ก TRUSS 3	7	ชุด	7,500.00	52,500.00	2,500.00	17,500.00	70,000.00
19	แปเหล็กกล่อง 150 x 50 x 2 มม.	140	ท่อน	1,150.00	161,000.00	150.00	21,000.00	182,000.00
20	แผ่น METAL SHEET พร้อมสกรู	960	ม ²	160.00	153,600.00	50.00	48,000.00	201,600.00
21	แผ่นครอบข้าง METAL SHEET พร้อมสกรู	40	เมตร	50.00	2,000.00	40.00	1,600.00	3,600.00
22	เหล็กกล่อง 1.5"x1.5"	380	ท่อน	240.00	91,200.00	120.00	45,600.00	136,800.00
23	ลวดค้ำขั้วแบบดัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องค้ำขั้ว 1.5"	704	ม ²	100.00	70,400.00	50.00	35,200.00	105,600.00
24	งานทาสีกันสนิม + สีน้ำมัน	380	ม ²	80.00	30,400.00	35.00	13,300.00	43,700.00
25	เหล็ก PLATE หัวเสายึด โครงถัก	16	ชุด	1,000.00	16,000.00	500.00	8,000.00	24,000.00
26	น็อตยึดแผ่น PLATE Ø 19 มม. ยาว 50 ซม.	64	ชุด	50.00	3,200.00	20.00	1,280.00	4,480.00
27	งานพื้นขัดมันเรียบ	590	ม ²	50.00	29,500.00	30.00	17,700.00	47,200.00
28	งานผนังก่ออิฐ	120	ม ²	200.00	24,000.00	50.00	6,000.00	30,000.00
29	งานฉาบปูนผนังเรียบ	240	ม ²	80.00	19,200.00	60.00	14,400.00	33,600.00
30	งานทาสีน้ำรองพื้น	240	ม ²	55.00	13,200.00	30.00	7,200.00	20,400.00

ใบกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลคอนเจดีย์

แผ่นที่ 2/3

โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคอนเจดีย์กำหนด

แบบเลขที่ 4 /2560

วันที่

19 เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ.

2561

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย		ค่าแรง / หน่วย		รวมเงิน
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน	
31	งานทาสีน้ำพลาสติก	240	ม ²	40.00	9,600.00	30.00	7,200.00	16,800.00
32	งานประตูบานไม้ 0.80 x 2.00 ม. (ป1) พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	800.00	1,600.00	10,600.00
33	ประตู PVC ขนาด 0.70 x 1.80 ม. (ป2)พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	1,600.00	6,400.00	300.00	1,200.00	7,600.00
34	งานประตู+วงกบ อลูมิเนียม (ป3) พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	800.00	1,600.00	10,600.00
35	หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกบานเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ น1	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	2,500.00	2,500.00	13,500.00
36	หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกบานเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ น2	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	2,000.00	4,000.00	23,000.00
37	หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกบานเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ น3	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00
38	หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกบานเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ น4	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	5,200.00
39	ดวง โคม LED 2 x 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	25	ชุด	950.00	23,750.00	300.00	7,500.00	31,250.00
40	ดวง โคม LED 8 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	400.00	1,600.00	250.00	1,000.00	2,600.00
41	สวิตช์ปิด-เปิด	15	ชุด	120.00	1,800.00	80.00	1,200.00	3,000.00
42	เค้กรับคู่ (ปลั๊ก) แบบ 2 ช่องต่อ 1 ชุด	16	ชุด	150.00	2,400.00	80.00	1,280.00	3,680.00
43	สายเมนไฟฟ้า	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
44	ตู้เหล็กควบคุมพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	2,000.00	2,000.00	11,000.00
45	โถส้วมชักโครกพร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	300.00	900.00	8,400.00
46	ที่ปัสสาวะชาย	1	ชุด	1,100.00	1,100.00	200.00	200.00	1,300.00
47	อ่างล้างมือ	2	ชุด	920.00	1,840.00	200.00	400.00	2,240.00
48	กระจกเงา	2	ชุด	320.00	640.00	120.00	240.00	880.00
49	ก๊อคน้ำดีคผนังสำหรับที่แปรงฟันและห้องน้ำ	26	ชุด	160.00	4,160.00	40.00	1,040.00	5,200.00
50	จิ้งก่สแตนเลสล้างจาน 2 หลุม มีที่วางจานฝั่งเคาน์เตอร์	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00
51	ปูกระเบื้อง 12"x12" พื้นห้องน้ำ-เคาน์เตอร์และที่แปรงฟัน	48	ม ²	310.00	14,880.00	120.00	5,760.00	20,640.00
52	ปูกระเบื้อง 12"x12" ผนังห้องน้ำ สูง 1.80 ม.	88	ม ²	310.00	27,280.00	135.00	11,880.00	39,160.00
53	ระบบท่อน้ำดี	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00
54	ระบบท่อน้ำทิ้ง	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
55	ถังบำบัดปฏิกูลสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2,000 ลิตร	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	3,000.00	3,000.00	15,500.00
56	ถังคักไขมัน	1	ใบ	4,500.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00
57	รางรับน้ำฝนพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	4,000.00	4,000.00	22,000.00
58	รางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด	54	เมตร	1,450.00	78,300.00	300.00	16,200.00	94,500.00

ใบกำหนดราคากลาง

แผ่นที่ 3/3

เทศบาลตำบลคอนเจดีย์

โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคอนเจดีย์กำหนด

แบบเลขที่ 4 /2560

วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย		ค่าแรง / หน่วย		รวมเงิน
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน	
59	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							2,593,330.06
60	ค่า FACTOR F งานอาคาร = 1.3014							781,629.68
61	พัฒนาเพดาน ขนาด 48 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	10	ชุด	1,700.00	17,000.00	345.00	3,450.00	20,450.00
62	พัฒนาคูดอากาศ ขนาด 10 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	5	ชุด	1,200.00	6,000.00	345.00	1,725.00	7,725.00
63	พัฒนาติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	345.00	690.00	4,290.00
64	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							3,407,424.74
65	ประมาณราคา							3,400,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		สามล้านสี่แสนบาทถ้วน						

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุรงค์ อินทร์พรหม)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางภัทรารัตน์ แสงภู)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภานุพันธุ์ ศิริจันทร์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลคอนเจดีย์

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปร.5

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคอนเจดีย์

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณการ เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	รวมราคาวัสดุและ ค่าแรง (บาท)	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,593,330.06	1.3014	3,374,959.74	
2	งานครุภัณฑ์	32,465.00		32,465.00	
3	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,407,424.74	
	ประมาณราคาค่าก่อสร้าง			3,400,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	สามล้านสี่แสนบาทถ้วน			


 ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายภานุพันธุ์ ศิริจันทร์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


 ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายจตุรงค์ อินทร์พรหม)

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วยนี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการคิดประมาณราคาของ วัน/เดือน/ปี ปัจจุบัน

มิใช่เป็นกฎหมายตายตัว เพราะราคาวัสดุเทียบจากราคาพาณิชย์ เดือน มกราคม 2561

ใบประมาณราคา

แผ่นที่ 1/2

ปร.4

เทศบาลตำบลคอนเจดีย์

โครงการก่อสร้างอาคาร โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคอนเจดีย์กำหนด

แบบเลขที่ 4 /2560

วันที่

19 เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ.

2561

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย		ค่าแรง / หน่วย		รวมเงิน
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน	
	งานโครงสร้างอาคาร							
1	งานปรับสภาพพื้นที่หรือถอนอาคารเดิมพร้อมขนย้าย	1	หลัง	-	-	80,000	80,000.00	80,000.00
2	งานเข็มเจาะ Ø 0.35 ม. ความยาว 6.00 เมตร	16	ต้น	7,000.00	112,000.00	2,000	32,000.00	144,000.00
3	งานตอกเสาเข็มสี่เหลี่ยม 0.15x0.15x4.00 เมตร	24	ต้น	400.00	9,600.00	120	2,880.00	12,480.00
4	งานดินขุดฐานราก	16	หลุม	-	-	120	1,920.00	1,920.00
5	ทรายหยาบรองพื้นฐานราก,พื้นชั้นล่าง	180	ม ³	400.00	72,000.00	50.00	9,000.00	81,000.00
6	คอนกรีตหยาบ 180 KSC	2	ม ³	1,950.00	3,900.00	300.00	600.00	4,500.00
7	คอนกรีตโครงสร้างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 240 KSC	124	ม ³	2,100.00	260,400.00	350.00	43,400.00	303,800.00
8	เหล็กเสริม RB 6 มม. SR24	854	กก.	19.36	16,533.44	4.00	3,416.00	19,949.44
9	เหล็กเสริม RB 9 มม. SR24	324	กก.	19.66	6,369.84	4.00	1,296.00	7,665.84
10	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD30	726	กก.	17.57	12,755.82	4.00	2,904.00	15,659.82
11	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD30	2,872	กก.	17.18	49,340.96	4.00	11,488.00	60,828.96
12	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	95	กก.	40.00	3,800.00	-	-	3,800.00
13	ไม้แบบ+คร่า+ค้ำยัน	180	พ ³	400.00	72,000.00	110.00	19,800.00	91,800.00
14	ตะปู	138	กก.	42.00	5,796.00	-	-	5,796.00
15	ตะแกรงเหล็ก wire mash Ø 6 มม. @ 0.20 ม.	660	ม ²	50.00	33,000.00	-	-	33,000.00
16	โครงหลังคาเหล็ก TRUSS 1	8	ชุด	22,000.00	176,000.00	6,500.00	52,000.00	228,000.00
17	โครงหลังคาเหล็ก TRUSS 2	14	ชุด	9,000.00	126,000.00	3,000.00	42,000.00	168,000.00
18	โครงหลังคาเหล็ก TRUSS 3	7	ชุด	7,500.00	52,500.00	2,500.00	17,500.00	70,000.00
19	แปเหล็กกล่อง 150 x 50 x 2 มม.	140	ท่อน	1,150.00	161,000.00	150.00	21,000.00	182,000.00
20	แผ่น METAL SHEET พร้อมสกรู	960	ม ²	160.00	153,600.00	50.00	48,000.00	201,600.00
21	แผ่นครอบข้าง METAL SHEET พร้อมสกรู	40	เมตร	50.00	2,000.00	40.00	1,600.00	3,600.00
22	เหล็กกล่อง 1.5"x1.5"	380	ท่อน	240.00	91,200.00	120.00	45,600.00	136,800.00
23	ลวดค้ำยันแบบดัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องค้ำยัน 1.5"	704	ม ²	100.00	70,400.00	50.00	35,200.00	105,600.00
24	งานทาสีกันสนิม + สีน้ำมัน	380	ม ²	80.00	30,400.00	35.00	13,300.00	43,700.00
25	เหล็ก PLATE หัวเสายึดโครงถัก	16	ชุด	1,000.00	16,000.00	500.00	8,000.00	24,000.00
26	น๊อตยึดแผ่น PLATE Ø 19 มม. ยาว 50 ซม.	64	ชุด	50.00	3,200.00	20.00	1,280.00	4,480.00
27	งานพื้นขัดมันเรียบ	590	ม ²	50.00	29,500.00	30.00	17,700.00	47,200.00
28	งานผนังก่ออิฐ	120	ม ²	200.00	24,000.00	50.00	6,000.00	30,000.00
29	งานฉาบปูนผนังเรียบ	240	ม ²	80.00	19,200.00	60.00	14,400.00	33,600.00
30	งานทาสีน้ำรองพื้น	240	ม ²	55.00	13,200.00	30.00	7,200.00	20,400.00

ใบประมาณราคา

เทศบาลตำบลคอนเจดีย์

งาน โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผ่นที่ 2/3

ป.ร.4

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคอนเจดีย์กำหนด

แบบเลขที่ 4 /2560

วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย		ค่าแรง / หน่วย		รวมเงิน
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน	
31	งานทาสีน้ำพลาสติก	240	ม ²	40.00	9,600.00	30.00	7,200.00	16,800.00
32	งานประตูบานไม้ 0.80 x 2.00 ม. (ป1) พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	800.00	1,600.00	10,600.00
33	ประตู PVC ขนาด 0.70 x 1.80 ม. (ป2)พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	1,600.00	6,400.00	300.00	1,200.00	7,600.00
34	งานประตู+วงกบ อลูมิเนียม (ป3) พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	800.00	1,600.00	10,600.00
35	หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกบานเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ น1	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	2,500.00	2,500.00	13,500.00
36	หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกบานเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ น2	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	2,000.00	4,000.00	23,000.00
37	หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกบานเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ น3	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00
38	หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกบานเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ น4	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	5,200.00
39	ดวงโคม LED 2 x 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	25	ชุด	950.00	23,750.00	300.00	7,500.00	31,250.00
40	ดวงโคม LED 8 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	400.00	1,600.00	250.00	1,000.00	2,600.00
41	สวิทช์ปิด-เปิด	15	ชุด	120.00	1,800.00	80.00	1,200.00	3,000.00
42	เค้รับตู้ (ปลั๊ก) แบบ 2 ช่องต่อ 1 ชุด	16	ชุด	150.00	2,400.00	80.00	1,280.00	3,680.00
43	สายเมนไฟฟ้า	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
44	ตู้เหล็กควบคุมพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	2,000.00	2,000.00	11,000.00
45	โถส้วมชักโครกพร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	300.00	900.00	8,400.00
46	ที่ปัสสาวะชาย	1	ชุด	1,100.00	1,100.00	200.00	200.00	1,300.00
47	อ่างล้างมือ	2	ชุด	920.00	1,840.00	200.00	400.00	2,240.00
48	กระจกเงา	2	ชุด	320.00	640.00	120.00	240.00	880.00
49	ก๊อมน้ำติดผนังสำหรับที่แปรงฟันและห้องน้ำ	26	ชุด	160.00	4,160.00	40.00	1,040.00	5,200.00
50	ชิงค์สแตนเลสล้างจาน 2 หลุม มีที่วางจานสังเคาน์เตอร์	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00
51	ปูกระเบื้อง 12"x12" พื้นห้องน้ำ-เคาน์เตอร์และที่แปรงฟัน	48	ม ²	310.00	14,880.00	120.00	5,760.00	20,640.00
52	ปูกระเบื้อง 12"x12" ผนังห้องน้ำ สูง 1.80 ม.	88	ม ²	310.00	27,280.00	135.00	11,880.00	39,160.00
53	ระบบท่อน้ำดี	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00
54	ระบบท่อน้ำทิ้ง	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
55	ถังบำบัดปฏิกูลสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2,000 ลิตร	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	3,000.00	3,000.00	15,500.00
56	ถังคักไขมัน	1	ใบ	4,500.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00
57	รางรับน้ำฝนพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	4,000.00	4,000.00	22,000.00
58	รางระบายน้ำ ค.ส.ส.พร้อมฝาปิด	54	เมตร	1,450.00	78,300.00	300.00	16,200.00	94,500.00

ใบประมาณราคา

เทศบาลตำบลคอนเจดีย์

แผ่นที่ 3/3

งาน โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปร.4

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคอนเจดีย์กำหนด

แบบเลขที่ 4 /2560

วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย		ค่าแรง / หน่วย		รวมเงิน
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน	
59	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							2,593,330.06
60	ค่า FACTOR F งานอาคาร = 1.3014							781,629.68
61	พัฒนาเพดาน ขนาด 48 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	10	ชุด	1,700.00	17,000.00	345.00	3,450.00	20,450.00
62	พัฒนาดูดอากาศ ขนาด 10 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	5	ชุด	1,200.00	6,000.00	345.00	1,725.00	7,725.00
63	พัฒนาคติดมบัง ขนาด 18 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	345.00	690.00	4,290.00
64	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							3,407,424.74
65	ประมาณราคา							3,400,000.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			สามล้านสี่แสนบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายภานุพันธุ์ สิริจันทร์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายจตุรงค์ อินทร์พรหม)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วยนี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการคิดประมาณราคาของวันเดือนปีปัจจุบัน

มิใช่เป็นกฎหมายค่าตัว เพราะราคาวัสดุเทียบจากราคาพาณิชย์ ณ เดือน มกราคม 2561